



ООО "Инвестиции ЛиГ"

ИНН 3327120661 КПП 332801001

р/с 40702810510000006141 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611

ПАО СБЕРБАНК г. Владимир

к/с 30101810000000000602 БИК 041708602

Адрес: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 48, помещение А

e-mail: petrovmiha@rambler.ru

исх. № _____ б/н _____ от 13 апреля 2026г.

Генеральному директору
ООО «Компания «Наш дом-3»

В ходе обслуживания крышной котельной по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, 66А было выявлено:

1. Неисправны блоки питания 5-ти контроллеров Контэл РС-265D24 в щите управления котельной, требуется ремонт.

2. Неисправны автоматические воздухоотводчики – 4 шт.

3. Неисправен редуктор давления 3/4" и обратный клапан 1" на линии подпитки системы. Также необходима установка шарового крана 1" для отключения подпитки и проведения ремонтных работ на линии без слива системы.

4. На газовом коллекторе отсутствует манометр давления газа, необходима установка манометра.

5. На линии подпитки после ХВО наблюдается пролёт ионообменной смолы, поврежден коннектор в баллоне ХВО, необходима замена. Также на линии подпитки необходимо установить предохранительно-сбросной клапан для защиты баллона от превышения давления.

6. Сбоит контроллер (блок управления и контроля) горелки котла № 1, необходима замена.

Предлагаем коммерческое предложение на выполнение работ.


Коммерческое предложение на проведение ремонтных работ в котельной по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, 66А

В ценах по состоянию на 13 апреля 2026 г.

Наименование	Общая стоимость, руб.
1	2
1. Ремонт контроллеров в щите управления Блок питания контроллера Контэл РС-265D24, 5 шт.	44 250,00
Итого:	44 250,00
2. Автоматические воздухоотводчики Автоматический воздухоотводчик Flexvent, Flamco, Нидерланды, 4 шт.	11 300,00
Итого:	11 300,00
3. Ремонт линии подпитки системы Редуктор давления мембранного типа с американками, 3/4", 1 шт. Шаровой кран, 1", 1 шт. Обратный клапан с латунным сердечником, 1", 1 шт. Американка чугунная, 1", 1 шт.	22 900,00 980,00 2 850,00 540,00

Монтажные работы	6 200,00
Итого:	33 470,00
4. Установка манометра на газовом коллекторе	
Манометр КМ-22Р, (0-6kPa) G1/2, 1,5, 1 шт.	5 500,00
Шаровой кран ВР для газа, для манометра, 1 шт.	420,00
Монтажные работы	700,00
Итого:	6 620,00
5. Ремонт системы ХВО с установкой предохранительно-сбросного клапана	
Клапан предохранительный ВВ 1/2", 6 бар, 1 шт.	1 650,00
Монтажные работы	12 900,00
Итого:	14 550,00
6. Замена блока управления и контроля работы горелки котла № 1	
Блок управления SG 513, 1 шт.	38 000,00
Итого:	38 000,00
ИТОГО	148 190,00

Главный инженер



М.Н. Петров