НАШ ДОМ-3
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Почтовый адрес:
600005, г. Владимир,
а/я № 88

Телефон
+7 (4922) 47-41-43

www.nashdom3.ru
nash.dom-3@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Наш дом-3»
ОГРН 1123328005998 ИНН 3328485601 КПП 775101001
Владимирский РФ АО «Россельхозбанк», Р/с 40702810841000000948, К/с 30101810600000000772, БИК 041708772

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на оказание услуг по установке
системы видеонаблюдения в многоквартирном доме
по адресу: г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д.2Б.

ООО «Компания “Наш дом-3”», в соответствии с расчётами, предоставленными ООО «Интерком Групп», предлагает к рассмотрению коммерческое предложение по установке системы видеонаблюдения в многоквартирном доме по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д. 2Б (смотрите приложение).

Общая стоимость работ и услуг составляет - 953 771,40 рублей (в том числе НДС 22%, а также стоимость услуг по организации и проведению расчетов по целевому сбору в размере 1,5% от стоимости работ).

Приложение: Коммерческое предложение поставщика услуги ООО «Интерком Групп» №429 от 05.10.2026 г.

Управляющий
ООО «Компания «Наш дом-3» **Андреев А. А.**

-

ООО Интерком ГРУПП г.Владимир, Б.Нижегородская, 71, тел. 32-42-92

Коммерческое предложение № 429 от 05.10.26

не является публичной офертой
Покупатель:

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	F-NR-232X/2 iFlow 32-х канальный IP- регистратор	1	шт	29 032,00	29 032,00
2	Жесткий диск 4 ТБ SkyHawk ST4000VX007	2	шт	20 582,00	41 164,00
3	AN-S10P; Коммутатор на 10 портов (8 PoE портов + 2 порта Uplink):	2	шт	4 250,00	8 500,00
4	AN-S18P16 (300Вт) Коммутатор на 19 портов (16 PoE портов + 2 порта Uplink + 1 слот SFP): 16 портов 10/100M RJ-45 PoE/PoE+ (до 15.4/30 Вт каждый) + 2 порта 10/100/1000M RJ-45 (Uplink) + 1 порт 10/100/1000M SFP (Uplink). Поддержка PoE (IEEE 802.3af/at) 7000	1	шт	13 700,00	13 700,00
5	F-IC-1342CM(2.8мм)	8	шт	8 100,00	64 800,00
6	F-IC-2522C2MS(2.8мм) видеокамера IP 2 Мп купольная; 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 1920x1080-25 к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; объектив 2.8 мм; ИК подсветка до 30 м, LED подсветка 30 м; 0.005 Лк; WDR 120 дБ; 3D DNR; HLC, BLC, SNMP, ONVIF; обнаружени	4	шт	10 500,00	42 000,00
7	F-IC-1146CM(2.8mm) IP-видеокамера цилиндрическая	12	шт	9 700,00	116 400,00
8	F-IC-2642C2MSZ4(2.8-12mm)	1	шт	21 032,00	21 032,00
9	Разъем RJ45 8p-8c RiT с пином для проводников 24-26 AWG	29	шт	15,00	435,00
10	JB2-100W монтажная коробка	12	шт	500,00	6 000,00
11	JB3-115W коробка монтажная	9	шт	590,00	5 310,00
12	ИБП Hiden Control HPS20-1012	1	шт	23 700,00	23 700,00
13	АКБ MNB MM55-12	1	шт	12 126,00	12 126,00
14	Мастер 3 Шкаф монтажный	2	шт	4 035,00	8 070,00
15	Сетевой фильтр "Народный" 4гн 1,5м ПВС 3х0,75	2	шт	390,00	780,00
16	WSC-05D-9U55/45 Шкаф настенный 19" 9U	1	шт	11 041,00	11 041,00
17	Блок розеток 19" BR10-008P без провода	1	шт	3 500,00	3 500,00
18	MC-30 полка	1	шт	1 428,00	1 428,00
19	Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 5е Netlan	1	шт	2 015,00	2 015,00
20	Патч-корд UTP 5е кат. 0.5М серый 18-1001-6	25	шт	80,00	2 000,00
21	UTP 4PR 24AWG CAT5e STRANDED REXANT 01-0044	300	м	81,00	24 300,00
22	UTP 4PR 24AWG CAT5e 0,52(кабели разных произв) CU	1640	м	40,00	65 600,00
23	ВВГ-Пнг 3х1,5 ТУ	220	м	98,00	21 560,00
24	Трос 3 мм в ПВХ 09-5330	200	м	27,00	5 400,00
25	Труба гофрированная ПНД 20 с зондом легкая	350	м	21,00	7 350,00
26	Крепёж-клипса для труб д.20 мм	700	шт	7,00	4 900,00
27	MikroTik hAP lite (RB941-2nD) точка доступа	1	шт	4 550,00	4 550,00
28	Крепеж	1	компл.	8 500,00	8 500,00
29	Установка регистратора	1	шт	1 464,00	1 464,00
30	Настройка регистратора	1	шт	12 200,00	12 200,00
31	Монтаж видеокамеры	25	шт	3 660,00	91 500,00
32	Установка разъемов	54	шт	98,00	5 292,00
33	Монтаж распределительной коробки	21	шт	549,00	11 529,00
34	Установка коммутатора	3	шт	1 086,00	3 258,00
35	Прокладка кабеля	1112	м	117,00	130 104,00
36	Прокладка подвесной линии	200	м	147,00	29 400,00
37	Нарезка, маркировка кабельной трассы	2160	м	13,00	28 080,00
38	Затяжка кабеля в гофру	350	м	10,00	3 500,00
39	Установка БП	1	шт	1 464,00	1 464,00

40	Изготовление отверстия д. 16 мм	42	шт	150,00	6 300,00
41	Настройка удаленного доступа	1	шт	3 050,00	3 050,00
42	Установка шкафа	3	шт	4 270,00	12 810,00
43	Настройка активного сетевого оборудования	1	шт	3 050,00	3 050,00
44	Организация кабельной линии в шахте лифта	4	шт	10 370,00	41 480,00

939 674,00

Всего наименований 44, на сумму 939'674.00 руб., в т.ч. НДС (22%) 169449.41 руб.
Девятьсот тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек

от заказчика _____ _____
(фио)