



## **ООО «ТеплоИнновации»**

Юр. Адрес: г. Владимир, ул. Коммунальный спуск, д. 1

E-Mail: volkov2103@gmail.com

Тел.: 7-(920)-628-80-46

сх. № 2 от «12» октября 2022 г.

Руководителю ООО «Компания Наш-дом-3»

### Коммерческое предложение.

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по замене станции повышения давления горячего водоснабжения, включая поставку, монтаж и пуско-наладочные работы (ГВС) на объекте по ул. Никитина, д. 7. Специалистом ООО «ТеплоИнновации» был проведен предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы автоматизации.

На основании проведенного анализа установлено:

На объекте по адресу **Ул. Никитина, д. 7** имеется:

1. Повысительная насосная станция, на подпитку и на ГВС/ХВС жилого дома, необходимо выполнить работы по замене.
2. Исходные данные:  
МКД 11этажей(подвал и техэтаж), 113квартир, потребителей ГВС (113 кв, 678приборов), исходное давление на вводе ХВС: 3,5мпа, требуемый напор насос для достижения требуемого давления ХВС – 54м-35м=19м)

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Щит в сборе на базе частотного преобразователя Hitachi/Delphi ООО «Теплоинновации», управляемого контроллером Контэлл	220 000,00
2	Насосное оборудование Waterstry 1,8кВт (2шт работающие попеременно) напор 38м, расход 14,8м3/ч	261 000,00
2.1	Установка датчиков давления насосной станции	20 000,00
2.2	Обвязка станции ХВС, с установкой новой трубопроводной и запорной арматуры	130 000,00
3	Установка и Пуско-наладочные работы	35 000,00
Итоговая стоимость работ составит:		641 000,00руб.

- Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 60 рабочих дней.

**Итоговая стоимость работ составит 641 000,00руб**

Уважением,

Генеральный директор  
ООО «ТеплоИнновации»  
Волков А. В.



ОГРН 1203300007756  
ИН/КПП 3329098764/ 332901001  
К/с 40702810708510000678  
с 30101810145250000411  
И/К 044525411  
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)