



ИНН 3327120661 КПП 332801001

р/с 40702810510000006141 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611

ПАО СБЕРБАНК г. Владимир

к/с 30101810000000000602 БИК 041708602

Адрес: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 48, помещение А

e-mail: petrovmiha@rambler.ru

исх. № _____ б/н _____ от 31 июля 2025г.

Генеральному директору
ООО «Компания «Наш дом-3»
А.Ю. Матросову

Коммерческое предложение
на ремонт котельной
по адресу: г. Владимир, пр-кт Строителей, 1А

В ценах по состоянию на 31 июля 2025 г.

Наименование	Общая стоимость, руб.
1	2
1. Замена уплотнений в теплообменниках ГВС <i>Уплотнения для теплообменника Alfa Laval M6-FG EPDM, 28 шт.</i> <i>Замена уплотнений происходит во время чистки (или сразу после чистки) теплообменника.</i> <i>Работы по чистке теплообменника ГВС (2 шт.) с полной разборкой химическими реагентами N-фаза, 20 л; пассивация реагентом BWT.</i> Итого:	 43 800,00 18 000,00 61 800,00
2. Замена вибровставок и обратного клапана у насоса загрузки ГВС <i>Гибкие вибровставки Tescofi DI7240N-0050, 2 шт.</i> <i>Обратный клапан Tescofi CB3448N-EP0100, 1 шт.</i> <i>Работы по замене вибровставок и обратного клапана.</i> Итого:	 13 800,00 14 220,00 4 560,00 32 580,00
3. Замена огнеупорных прокладок горелок, изготовление и установка фланцев <i>Прокладки асбестовые 5 мм (350x350), 2 шт.</i> <i>Лист стальной Ст.3 толщ. 15мм, (350x350 мм), 2 шт.</i> <i>Лазерная резка листов в размер под горелку, сверловка отверстий, нарезка резьбы.</i> <i>Работы по замене прокладок и установке фланцев, со снятием горелок.</i> Итого:	 1 440,00 4 464,00 6 192,00 6 600,00 18 696,00
4. Замена запчастей горелки котла №1 <i>Фланец корпуса горелки Riello (арт. 3013742), 1 шт.</i> <i>Работы по замене.</i> Итого:	 48 840,00 3 240,00 52 080,00
5. Замена автоматических воздухоотводчиков <i>Автоматический воздухоотводчик Flamco Flexvent 1/2", 6 шт.</i>	 9 000,00

Итого:	9 000,00
6. Замена насосов системы отопления, котловых насосов	
Насос котловой Grundfos UPS 65-60/2 380В, 2 шт.	247 300,00
Насос системы отопления GHNbasic II 50-120 F 380В, 2 шт.	174 110,00
Работы по замене. Электрическое подключение насосов.	10 000,00
Итого:	431 410,00
7. Замена з/ч в горелках котлов № 1,2	
Менеджер горения Siemens RMG88.62C2, 2 шт.	114 400,00
Сервопривод воздушной заслонки Siemens SQN90, 2 шт.	122 000,00
Работы по замене з/ч, настройке, регулировке.	12 000,00
Итого:	248 400,00
ИТОГО:	853 966,00

Главный инженер
ООО «Инвестиции ЛиГ»



[Handwritten signature]

М.Н. Петров