



ООО «ТеплоИнновации»

Юр. Адрес: г. Владимир, ул. Коммунальный спуск, д. 1
E-Mail: volkov2103@gmail.com
Тел.: 7-(920)-628-80-46

Исх. № 1 от «25» сентября 2023 г.

Руководителю ООО «Компания Наш-дом-3»

Коммерческое предложение.

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по замене станции повышения давления водоснабжения, включая поставку, монтаж и пуско-наладочные работы на объекте по ул. Студенческая, д. 6-Д. Специалистом ООО «ТеплоИнновации» был проведен предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы автоматизации.

На объекте по адресу **ул. Студенческая, д. 6-Д** имеется:

1. Повысительная насосная станция, водоснабжение жилого дома, необходимо выполнить работы по замене. Насосная станция отвечает за водоснабжение 10-ти этажного блока многоквартирного дома (2-5 подъезды, 128 квартир и нежилые помещения). Насосная станция на ХВС – находится в рабочем состоянии, но насосы – изношены, из-за этого происходят шумы и скачки давления. (Частотный преобразователь так же возможно в скором времени потребует замены, износ составляет 80%., работает только один насос из 2х)
2. Исходные данные:
МКД 10этажей (подвал и техэтаж), 128 квартир, потребителей ХВС ГВС (128 кв, 1024 прибора), исходное давление на вводе ХВС: 2,8мпа, требуемый напор насос для достижения требуемого давления ХВС – 52м-28м=24м)

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ:

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Щит в сборе на базе частотного преобразователя Hitachi/Delphi 5,5кВт ООО «Теплоинновации», управляемого контроллером Контэлл | 255 000.00 |
| 2 | Насосное оборудование Vanjord(Grundfos) 4кВт (2шт работающие попеременно) напор 30м, расход 45м3/ч | 474 000,00 |
| 2.1 | Установка датчиков давления насосной станции, расширительного бака, группы безопасности. | 45 000,00 |
| 2.2 | Обвязка станции ХВС, с установкой новой трубопроводной и запорной арматуры (Ду80) | 140 000,00 |
| 3 | Установка и Пуско-наладочные работы | 35 000,00 |
| Итоговая стоимость работ составит: | | 949 000,00руб. |

- Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 60 рабочих дней.

Итоговая стоимость работ составит 949 000,00руб

С Уважением,

Генеральный директор
ООО «ТеплоИнновации»
Волков А. В.

ОГРН 1203300007756
ИНН/КПП 3329098764/ 332901001
Р/с 40702810708510000678
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

