



ООО «ТеплоИнновации»

Юр. Адрес: г. Владимир, ул. Коммунальный спуск, д. 1
E-Mail: volkov2103@gmail.com
Тел,: 7-(920)-628-80-46

Исх. № 9 от «24» сентября 2024 г.

Директору ООО «Наш-дом-3»
Матросову А. Ю.

Коммерческое предложение.

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по установке автоматической системы регулирования расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Специалистом ООО «ТеплоИнновации» был проведен предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы автоматизации отопления.

На основании проведенного анализа установлено:

На объекте по адресу **Судогодское шоссе, д. 23-Г** имеется:

1. Один тепловой ввод с двухтрубной системой (отопление), ГВС в наличии, с регулятором на ГВС
2. График теплоснабжения 114/70, тепловая нагрузка 0,18 Гкал/ч.
3. Розлив отопления верхний
4. Водоподогреватель на ГВС – Предлагается замена на пластинчатые ТО
5. Система теплоснабжения в МКД выполнена следующим образом: один тепловой ввод, тепловой счётчик в наличии, в МКД – ИТП, предлагается выполнить схему насосного смешения с установкой системы погодозависимого регулирования.
6. Отопление – предварительный расчёт насосов ИТП 1 Wilo NOZ 40/12 работающие попеременно, предлагается установка погодозависимого оборудования


В связи с вышеизложенным на объекте необходима установка системы автоматического регулирования системы отопления, для осуществления **качественного** регулирования системы отопления. Так же замена запорной арматуры и установка регулятора системы ГВС.

Установка системы автоматического регулирования подразумевает замену элеваторного узла на насосное смешение с автоматическим клапаном регулировки отопления, управляемым контроллером, регулирующего температуры на объекте согласно датчику наружного воздуха.

Погодозависимая автоматика ИТП позволяет зданию потреблять ровно столько тепла, сколько нужно в соответствии с погодными условиями, а также делать суточные и ночные снижения графиков отопления в общественных зданиях.

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ:

ОГРН 1203300007756
ИНН/КПП 3329098764/ 332901001
Р/с 40702810708510000678
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)



ООО «ТеплоИнновации»

Юр. Адрес: г. Владимир, ул. Коммунальный спуск, д. 1

E-Mail: volkov2103@gmail.com

Тел,: 7-(920)-628-80-46

№ п/п	Наименование	
1	Проектирование ИТП	60 000,00
2	Сантехнические работы по монтажу энергосберегающего оборудования на отопление ИТП: установка насосного узла, установка двух-ходового клапана на отопление.	727 000,00
2.1	Замена подогревателей ГВС на пластинчатые Теплообменники марки «Этра» нагрузкой не менее 180кВт	325 000,00
3	Электро-монтажные работы и сборка щитов управления	240 000,00
4	Пуско-наладочные работы	30 000,00
5	Гидравлические испытания ИТП и сдача ИТП представителю теплоснабжающей организации.	10 000,00
Итоговая стоимость работ составит:		1 392 000,00

*Данная цена является ориентировочной, после заключения договора нашими специалистами будет составлена подробная проектно-сметная документация на каждый объект Заказчика по техническим условиям теплоснабжающей организации.

- Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 50 рабочих дней.

Гарантия на монтажные и пуско-наладочные работы – 5 лет

**Итоговая стоимость работ по установке нового теплового пункта составит
1 392 000,00руб**

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «ТеплоИнновации»
Волков А. В.



ОГРН 1203300007756
ИНН/КПП 3329098764/ 332901001
Р/с 40702810708510000678
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)