



ООО «ТеплоИнновации»

Юр. Адрес: г. Владимир, ул. Коммунальный спуск, д. 1

E-Mail: volkov2103@gmail.com

Тел,: 7-(920)-628-80-46

Исх. № 2 от «07» апреля 2026 г.

Руководителю компании «Наш-дом-3»

Матросову А. Ю

Коммерческое предложение.

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а именно: установке автоматической системы регулирования расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Специалистом ООО «ТеплоИнновации» был проведен предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы автоматизации отопления.

На основании проведенного анализа установлено:

На объекте по адресу **Ул. Тихонравова, д. 11** имеется:

1. Один тепловой ввод с двухтрубной системой (отопление), ГВС в наличии, с циркуляцией и автоматикой на ГВС (установлен в 2023 году, регулятор ГВС в работоспособном состоянии)
2. График теплоснабжения 115/70, тепловая нагрузка 0,42 Гкалл/ч.
3. Узел учета ВКТ-9
4. Розлив отопления верхний

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Проектирование ИТП (замена ПТО ГВС, автоматика отопления) (установка автоматизации отопления ИТП с сохранением существующего регулятора и автоматики ГВС)	60 000,00
2	Сантехнические работы по монтажу: Установка насосного узла на отопление, установка клапана-регулятора на отопление	498 000,00
3	Электро-монтажные работы и сборка щитов управления на базе контроллера Контэлл СХЗ (отопление)	315 000,00
4	Пуско-наладочные работы	69 000,00
5	Гидравлические испытания ИТП и сдача ИТП представителю теплоснабжающей организации.	19 000,00
Итоговая стоимость работ с учетом НДС 22% составит:		961 000,00руб.
Строительный контроль от ООО «Инвестиции Лиг»		20 565,40руб

- Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 45 рабочих дней.

ОГРН 1203300007756

ИНН/КПП 3329098764/ 332901001

Р/с 40702810708510000678

к/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)