



Исх. № 1 от «01» ноября 2021 г.

Директору ООО «Наш-дом-3»

Матросову А. Ю.

Коммерческое предложение.

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по установке автоматической системы регулирования расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Специалистом ООО «ТеплоИнновации» было проведено предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы автоматизации отопления.

На основании проведенного анализа установлено:

На объекте по адресу **Ул. Тихонравова, д. 11** имеется:

1. Один тепловой ввод с двухтрубной системой (отопление), ГВС в наличии, с циркуляцией и регулятором на ГВС (необходима замена)
2. График теплоснабжения 130/70, тепловая нагрузка 0,42 Гкалл/ч.
3. Розлив отопления верхний
4. Водоподогреватель на ГВС – существующий
5. Теплосчётчик – устарел и требует замены (включено в КП, как доп. Работы)

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Проектирование ИТП	35 000,00
2	Сантехнические работы по монтажу энергосберегающего оборудования на ГВС	125 000,00
3	Электро-монтажные работы и сборка щитов-управления	85 000,00
4	Пуско-наладочные работы	10 000,00
5	Гидравлические испытания ИТП и сдача ИТП представителю теплоснабжающей организации.	5 000,00
6	Установка/замена прибора учета тепловой энергии	130 000,00
Итоговая стоимость работ составит:		390 000,00руб.

*Данная цена является ориентировочной, после заключения договора нашими специалистами будет составлена подробная проектно-сметная документация на каждый объект Заказчика по техническим условиям теплоснабжающей организации.

- Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 30 рабочих дней.