



MDM GROUP

исполняем индивидуальность

Индивидуальный предприниматель ЗЕНИН АЛЕКСЕЙ
ИГОРЕВИЧ

ИНН 332303700404 КПП 0

ОГРН/ОГРНИП 317332800058485

600031 г. Владимир, ул. Дзержинского д. 9

ООО «Наш Дом 3»

Коммерческое предложение

По результатам выездного осмотра с представителем организации, направляем в Ваш адрес коммерческое предложение по капитальному ремонту крыши с использованием ПВХ мембраны в многоквартирном доме по адресу: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 36Г (2 подъезда и коммерческие помещения)

1. Устройство ^{1,3 параш}разделительно слоя из Геотекстиля
2. Монтаж мембраны ПВХ по основной площади крыши
3. Монтаж примыканий крыши и парапет из ПВХ мембраны
4. Замена и Монтаж водоприемных воронок для крыши из ПВХ мембраны
5. Монтаж отливов из ПВХ металла

Общая стоимость вышеуказанных работ составляет 3 887 345 руб. 00 коп, без НДС. Гарантия на результат выполненных работ-60 календарных месяцев.



Стройконтроль:
ООО «Проинвестстрой»
ИНН 3327118743
2,14%
от стоимости
работ по кап.
ремонту.

№	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм	Объем
п/п			
Монтажные работы			
2	Монтаж мембраны по горизонту	м²	851.4
3	Мембрана армированная 1.2 мм	м²	1021.68
4	Мембрана неармированная 1.5 мм	м²	8.514
5	Разделительный слой 100 г/м2	м²	979.11
6	Тарельчатый держатель 40 мм цинк	шт	5108.4
7	Дюбель-гвоздь 6Х60 мм	шт	5108.4
8	Уайтспирит	л	2.2
9	Герметик ПУ 600 мл	шт	2.2
10	Монтаж мембраны по примыканиям до 600 мм	м/п	446.6
11	Мембрана армированная 1.2 мм	м²	334.95
12	Мембрана неармированная 1.5 мм	м²	22.33
13	Разделительный слой 100 г/м2	м²	321.552
14	Рейка прижимная алюминиевая	м/п	1152.8
15	Дюбель-гвоздь 6Х60 мм	шт	3126.2
16	Уайтспирит	л	2.2
17	Герметик ПУ 600 мм	шт	72.6
18	Монтаж аэраторов	шт	19.8
19	Аэратор пвх D70 мм	шт	19.8
20	Монтаж воронки	шт	4.4
21	Воронка ремонтная D 90 мм для ПВХ-мембран	шт	4.4
22	Мембрана неармированная 1.5 мм	м²	6.6
23	Монтажная пена ПРОФИ 750 мл	шт	2.2
24	Уайтспирит	л	2.2
25	Герметик ПУ 600 мм	шт	2.2

26	<i>Монтаж отливов</i>	м/п	149.6
27	ПВХ-уолок В125 1.1 мм	м/п	26.4
28	Дюбель-гвоздь 6X120 мм	шт	448.8
29	Уайтспирит	л	2.2
30	Герметик ПУ 600 мм	шт	2.2
31	<i>Покраска металлоконструкций</i>	м²	37.4
32	Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине	кг	29.92
33	Уайтспирит	л	17.6
<i>Итого по разделу:</i>			

