

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Текущий ремонт кровли кирпичного жилого дома по адресу: г.Владимир,ул.Зеленая,53А
(наименование стройки)

Текущий ремонт кровли кирпичного жилого дома по адресу: г.Владимир,ул.Зеленая,53А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт кровли кирпичного жилого дома по адресу: г.Владимир,ул.Зеленая,53А
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1кв 2021г

Сметная стоимость	<u>1041,550</u>	<u>(157,78)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>892,97</u>	<u>(132,88)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>73,28</u>	<u>(4,09)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>458,45</u>	<u>чел.час.</u>
Нормативные затраты труда машинистов	<u>3,15</u>	<u>чел.час.</u>
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(капельника)	100 м			2,26					
		Объем=226 / 100									
		1 ОТ					70,98		160,41	17,93	2 876
		2 ЭМ					0,20		0,45	7,06	3
		ЗТ	чел.-ч	9,1		20,566					
		Итого по расценке					71,18		160,86		
		ФОТ							160,41		2 876
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			93,20		1 671
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			93,84		1 682
		Всего по позиции							347,90		6 232
2	ФЕР16-07-002-01	Демонтаж воронок водосточных ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	шт			4					
		1 ОТ					25,18	0,6	60,43	17,93	1 084
		2 ЭМ					12,70	0,6	30,48	7,06	215
		3 в т.ч. ОТм					0,26	0,6	0,62	17,93	11
		4 М					4,06	0	0,00	5,87	
		ЗТ	чел.-ч	2,58	0,6	6,192					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,6	0,048					
		Итого по расценке					41,94		90,91		
		ФОТ							61,05		1 095
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64			49,23		883
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			38,76		695
		Всего по позиции							178,90		2 877
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :							251,77		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		В том числе:									

Оплата труда рабочих	220,84
Эксплуатация машин	30,93
Оплата труда машинистов	0,62
Строительные работы	526,80
В том числе:	
оплата труда	220,84
эксплуатация машин и механизмов	30,93
накладные расходы	142,43
сметная прибыль	132,60
Итого ФОТ (справочно)	221,46
Итого накладные расходы (справочно)	142,43
Итого сметная прибыль (справочно)	132,60
Итого по разделу 1 Демонтажные работы	526,80

Раздел 2. Устройство кровли

3	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2	0,774						
		Объем=(129*0,6) / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1	ОТ			829,12	1,15	738,00	17,93	13	232
	2	ЭМ			21,88	1,25	21,17	7,06		149
	3	в т.ч. ОТм			3,51	1,25	3,40	17,93		61
	4	М			6 516,18		5 043,52	5,87		29 605
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	86,51772				
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,261225				
		Итого по расценке					7 367,18	5 802,69		
		ФОТ						741,40		13 293
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,63	75,6		560,50		10 050
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,765	49,725		368,66		6 610
		Всего по позиции						6 731,85		59 646
4	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив)	100 м2	0,0132						
		Объем=(2*0,66) / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1	ОТ			829,12	1,15	12,59	17,93		226
	2	ЭМ			21,88	1,25	0,36	7,06		3
	3	в т.ч. ОТм			3,51	1,25	0,06	17,93		1
	4	М			6 516,18		86,01	5,87		505
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	1,475496				
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,004455				
		Итого по расценке					7 367,18	98,96		
		ФОТ						12,65		227
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,63	75,6		9,56		172

ГРАНД-Смета 2021.1

Письмо №АП-5536/06 от СП Кровли
18.11.04 Прил.1 п.12

			%	65	0,765	49,725		6,29		113	
								114,81		1 019	
		Всего по позиции									
5	ФССЦ-08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм Объем=-0,012*0,0132	т			-0,000158	8 190,00	-1,29	5,87	-8	
6	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Объем=-0,57*0,0132	т			-0,007524	11 200,00	-84,27	5,87	-495	
7	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм Объем=-0,004*0,0132	т			-0,000053	8 475,00	-0,45	5,87	-3	
8	ТЦ_08.3.05.05_33_33271406 82_29.03.2021_02	Отлив ПВХ В660 Цена=1690/1,2	мп			2	1 408,33	479,90	5,87	2 817	
9	ТЦ_01.7.15.07_33_33271406 82_29.03.2021_02	Дюбель-гвоздь 6*60мм Объем=2*4 Цена=1,04/1,2	шт			8	0,87	1,19	5,87	7	
10	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=64,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,645				
		1 ОТ					587,78	1,15	435,99	17,93	7 817
		2 ЭМ					45,09	1,25	36,35	7,06	257
		3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	17,24	17,93	309
		4 М					979,70		631,91	5,87	3 709
		ЗТ	чел.-ч	61,1	1,15	45,320925					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	1,935					
		Итого по расценке					1 612,57		1 104,25		
		ФОТ							453,23		8 126
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			299,81		5 375
	Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,765	42,075			190,70		3 419
		Всего по позиции							1 594,76		20 577
11	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=64,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,645				
		1 ОТ					103,66	1,15	76,89	17,93	1 379
		2 ЭМ					2,28	1,25	1,84	7,06	13
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,40	17,93	7
		4 М					402,54		259,64	5,87	1 524
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	8,085075					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,03225					

		Итого по расценке				508,48		338,37		
		ФОТ						77,29		1 386
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15		51,13		917
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075		32,52		583
		Всего по позиции						422,02		4 416
12	ФЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая		100 м2		0,89				
		Объем=89 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				85,84	1,15	87,86	17,93	1 575
		2 ЭМ				6,76	1,25	7,52	7,06	53
		3 в т.ч. ОТм				1,16	1,25	1,29	17,93	23
		4 М				342,13		304,50	5,87	1 787
		ЗТ	чел.-ч	9,24	1,15	9,45714				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,11125				
		Итого по расценке				434,73		399,88		
		ФОТ						89,15		1 598
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15		58,97		1 057
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075		37,51		672
		Всего по позиции						496,36		5 144
13	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161		т		0,05251	15 989,00	839,58	5,87	4 928
		Объем=0,059*0,89								
14	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		100 м2		0,64				
		Объем=64 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				572,36	1,15	421,26	17,93	7 553
		2 ЭМ				2,28	1,25	1,82	7,06	13
		3 в т.ч. ОТм				0,49	1,25	0,39	17,93	7
		4 М				88,57		56,68	5,87	333
		ЗТ	чел.-ч	64,6	1,15	47,5456				
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,032				
		Итого по расценке				663,21		479,76		
		ФОТ						421,65		7 560
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15		278,92		5 001
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075		177,41		3 181
		Всего по позиции						936,09		16 081

15	ТЦ_14.4.01.21_33_33271406 82_20.05.2021_02	Грунт эмаль 3в 1 Объем=24,6*0,64 Цена=325/1,2	кг	15,744	270,83	726,41	5,87	4 264	
16	ФЕР13-06-004-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Обеспыливание поверхности При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	651,7					
		1 ОТ			0,60	1,15	449,67	17,93	8 063
		2 ЭМ			0,33	1,25	268,83	7,06	1 898
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,15	52,46185			
		Итого по расценке				0,93	718,50		
		ФОТ					449,67		8 063
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7	254,96		4 572
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55	240,80		4 318
		Всего по позиции					1 214,26		18 851
17	ФЕР12-01-028-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона Объем=651,7 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	6,517					
		1 ОТ			47,22	1,15	353,89	17,93	6 345
		2 ЭМ			5,05	1,25	41,14	7,06	290
		3 в т.ч. ОТм			0,64	1,25	5,21	17,93	93
		4 М			5 080,07		33 106,82	5,87	194 337
		ЗТ	чел.-ч	5,33	1,15	39,9459515			
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,4073125			
		Итого по расценке				5 132,34	33 501,85		
		ФОТ					359,10		6 438
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,63	75,6	271,48		4 867
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,765	49,725	178,56		3 201
		Всего по позиции					33 951,89		209 040
18	ФССЦ-01.7.15.07-0013	Дюбели полипропиленовые кровельные, размер 50x15x150 Объем=(-400*6,517) / 100	100 шт	-26,068	79,02	-2 059,89	5,87	-12 092	
19	ФССЦ-01.7.15.04-0047	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8x70 мм Объем=(-400*6,517) / 100	100 шт	-26,068	31,11	-810,98	5,87	-4 760	
20	ФССЦ-12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм Объем=-0,6*6,517	м2	-3,9102	43,30	-169,31	5,87	-994	
21	ФССЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм Объем=-115*6,517	м2	-749,455	39,41	-29 536,02	5,87	-173 376	

ГРАНД-Смета 2021.1

22	ТЦ_12.1.02.10_33_33271406 82_21.05.2021_02	Мембрана армированная толщина 1,2 мм Объем=115*6,517 Цена=676/1,2	м2	749,455	563,33	71 923,34	5,87	422 190	
23	ТЦ_12.1.02.10_33_33271406 82_21.05.2021_02	Мембрана неармированная толщина 1,5 мм Объем=0,6*6,517 Цена=1138,8/1,2	м2	3,9102	949,00	632,20	5,87	3 711	
24	ФССЦ-01.7.12.05-0056	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 Объем=110*6,517	м2	716,87	7,91	5 670,44	5,87	33 285	
25	ТЦ_01.7.15.07_33_33271406 82_20.05.2021_02	Дюбель-гвоздь 6*80мм Цена=5,07/1,2	шт	3260	4,23	2 349,23	5,87	13 790	
26	ТЦ_01.7.15.07_33_33271406 82_20.05.2021_02	Дюбель-гвоздь 6*60мм Цена=1,04/1,2	шт	1440	0,87	213,46	5,87	1 253	
27	ТЦ_01.7.15.07_33_33271406 82_20.05.2021_02	Тарельчатый держатель 40мм цинк Цена=3,25/1,2	шт	2604	2,71	1 202,21	5,87	7 057	
28	ТЦ_01.7.15.07_33_33271406 82_20.05.2021_02	Полимерный тарельчатый держатель 40мм Цена=4,94/1,2	шт	624	4,12	437,99	5,87	2 571	
ПРИМЫКАНИЯ до 600мм									
29	ФЕР12-01-029-02	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука Объем=237,2 / 100	100 м	2,372					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ			152,38	1,15	415,66	17,93	7 453
		2 ЭМ			3,93	1,25	11,65	7,06	82
		3 в т.ч. ОТм			0,40	1,25	1,19	17,93	21
		4 М			5 819,61		13 804,11	5,87	81 030
		ЗТ	чел.-ч	16,8	1,15	45,82704			
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,08895			
		Итого по расценке					5 975,92	14 231,42	
		ФОТ						416,85	7 474
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,63	75,6		315,14	5 650
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,765	49,725		207,28	3 716
		Всего по позиции						14 753,84	97 931
30	ФССЦ-01.7.12.05-0056	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 Объем=50,52*2,372	м2	119,83344	7,91	947,88	5,87	5 564	
31	ФССЦ-12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм Объем=-0,6*2,372	м2	-1,4232	43,30	-61,62	5,87	-362	
32	ФССЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм Объем=-86,25*2,372	м2	-204,585	39,41	-8 062,69	5,87	-47 328	

33	ТЦ_12.1.02.10_33_33271406 82_21.05.2021_02	Мембрана армированная толщина 1,2 мм Объем=86,25*2,372 Цена=676/1,2	м2							204,585	563,33	19 633,56	5,87	115 249	
34	ТЦ_12.1.02.10_33_33271406 82_21.05.2021_02	Мембрана неармированная толщина 1,5 мм Объем=0,6*2,372 Цена=1138,8/1,2	м2							1,4232	949,00	230,15	5,87	1 351	
35	ФЕР12-01-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию Объем=(2*3,14*0,05*1,1*7) / 10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 м2							0,24178					
		1 ОТ									357,92	1,15	99,52	17,93	1 784
		4 М									564,05		136,38	5,87	801
		ЗТ	чел.-ч	41,96	1,15	11,6668521									
		Итого по расценке									921,97		235,90		1 784
		ФОТ											99,52		1 349
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,63	75,6							75,24		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,765	49,725							49,49		887
		Всего по позиции											360,63		4 821
36	ФССЦ-14.5.01.06-0014	Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам Объем=4,66*0,24178	кг							1,126695	95,61	107,72	5,87	632	
37	ФССЦ-12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм Объем=-10,1*0,24178	м2							-2,441978	43,30	-105,74	5,87	-621	
38	ТЦ_12.1.02.10_33_33271406 82_21.05.2021_02	Мембрана неармированная толщина 1,5 мм Объем=10,1*0,24178 Цена=1138,8/1,2	м2							2,441978	949,00	394,72	5,87	2 317	
39	ФЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт							2					
		1 ОТ									25,18	1,15	57,91	17,93	1 038
		2 ЭМ									12,70	1,25	31,75	7,06	224
		3 в т.ч. ОТм									0,26	1,25	0,65	17,93	12
		4 М									4,06		8,12	5,87	48
		ЗТ	чел.-ч	2,58	1,15	5,934									
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,05									
		Итого по расценке									41,94		97,78		1 050
		ФОТ											58,56		

ГРАНД-Смета 2021.1

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64		47,22		847	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495		37,18		667	
	Всего по позиции							182,18		2 824	
40	ТЦ_08.1.02.01_33_33271406 82_29.03.2021_02	Воронка 110мм	шт			2	2 654,17	904,26	5,87	5 308	
		Цена=3185/1,2									
41	ФЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных(Аэраторов)	шт			7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					25,18	1,15	202,70	17,93	3 634
	2	ЭМ					12,70	1,25	111,13	7,06	785
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	2,28	17,93	41
	4	М					4,06		28,42	5,87	167
		ЗТ	чел.-ч	2,58	1,15	20,769					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,175					
		Итого по расценке					41,94		342,25		
		ФОТ							204,98		3 675
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64		165,30		2 964	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495		130,15		2 333	
	Всего по позиции							637,70		9 883	
42	ТЦ_08.1.02.01_33_33271406 82_29.03.2021_02	Аэратор 110мм	шт			7	468,00	558,09	5,87	3 276	
		Цена=561,6/1,2									
43	ФЕР07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных Объем=310 / 100	100 м			3,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					144,21	1,15	514,11	17,93	9 218
	2	ЭМ					385,71	1,25	1 494,63	7,06	10 552
	4	М					737,25		2 285,48	5,87	13 416
		ЗТ	чел.-ч	15,9	1,15	56,6835					
		Итого по расценке					1 267,17		4 294,22		
		ФОТ							514,11		9 218
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	%	130	0,63	81,9		421,06		7 550	

ГРАНД-Смета 2021.1

Письмо №АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные сборные 18.11.04 Прил.1 п.7.1 конструкции в промышленном строительстве		%	85	0,765	65,025		334,30		5 994
							5 049,58		46 730
Всего по позиции									
44	ФССЦ-14.5.04.08-0012	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников Объем=-0,075*3,1	т		-0,2325	9 830,00	-2 285,48	5,87	-13 416
45	ФССЦ-14.5.01.06-0111	Герметик Эмфимастика PU-50 (600 мл)	шт		36	50,28	1 810,08	5,87	10 625
Итого по разделу 2 Устройство кровли :							127 530,50		
Итого прямые затраты (справочно)									
В том числе:									
Оплата труда рабочих							3 866,05		
Эксплуатация машин							2 028,19		
Оплата труда машинистов							32,11		
Материалы							121 636,26		
Строительные работы							132 330,64		
В том числе:									
оплата труда							3 866,05		
эксплуатация машин и механизмов							2 028,19		
материалы							121 636,26		
накладные расходы							2 809,29		
сметная прибыль							1 990,85		
Итого ФОТ (справочно)							3 898,16		
Итого накладные расходы (справочно)							2 809,29		
Итого сметная прибыль (справочно)							1 990,85		
Итого по разделу 2 Устройство кровли							132 330,64		
В том числе:									
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							99 686,71		
Раздел 3. Погрузка и перевозка мусора									
46	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,2712	42,98	11,66	7,06	82
47	ФССЦпг-03-21-01-086	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 86 км	1 т груза		0,2712	41,33	11,21	7,06	79
Итого по разделу 3 Погрузка и перевозка мусора :							22,87		
Итого прямые затраты (справочно)									
В том числе:									
Эксплуатация машин							22,87		
Строительные работы							22,87		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							22,87		
Итого по разделу 3 Погрузка и перевозка мусора							22,87		
Итого по смете:									
Итого прямые затраты (справочно)							127 805,14		801 977
В том числе:									

ГРАНД-Смета 2021.1

Оплата труда рабочих	4 086,89	73 277
Эксплуатация машин	2 081,99	14 698
Оплата труда машинистов	32,73	586
Материалы	121 636,26	714 002
Строительные работы	132 880,31	892 973
Строительные работы	132 857,44	892 812
В том числе:		
оплата труда	4 086,89	73 277
эксплуатация машин и механизмов	2 059,12	14 537
материалы	121 636,26	714 002
накладные расходы	2 951,72	52 925
сметная прибыль	2 123,45	38 071
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	22,87	161
Итого ФОТ (справочно)	4 119,62	73 863
Итого накладные расходы (справочно)	2 951,72	52 925
Итого сметная прибыль (справочно)	2 123,45	38 071
Компенсация НДС по ставке 20% БЦ: 20% от (121636,26+0+2081,99-32,73+0,1712*2951,72+0,15*2123,45) ТЦ: 20% от (714002+0+14698-586+0,1712*52925+0,15*38071)	24 901,87	148 577
ВСЕГО по смете	157 782,18	1 041 550,00
В том числе:		
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	99 686,71	585 161

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

